

材料试验报告

委托编号: DM-2002201

试验编号: 040520

报告日期: 2002 年 11 月 7 日

试验日期: 2002 年 11 月 6 日

委托单位: 市管处

工程名称: 南北高架路东侧徐家汇路上匝道

试样名称: 沥青路面 规格: AK13-A 施工部位: 面层

试验项目: 抗滑值 (摆值) (1 车道西侧) 代表数量: / 生产单位: /

试验结果:

试验结果:

桩号:

平均抗滑值 (BPN)

20℃ 抗滑值 (BPN)

未涂沥再生 4 M

40

37

未涂沥再生 7 M

36

33

未涂沥再生 11M

38

35

已涂沥再生 ND 052 +19M

70

67

已涂沥再生 ND 053 -3.5M

80

77

已涂沥再生 ND 054 +5M

70

67

已涂沥再生 ND 054 +15M

72

69

已涂沥再生 ND 055

66

63

结果评定:

说明: 1、检测单位对检测结果负技术责任。

2、委托人及见证人对样品的代表性及真实性负责。




3、委托单位对报告有异议, 应于收到报告后 15 天内指出。

4、试验方法标准: JTJ 059-95

5、评定方法标准: /


取样见证单位: 非见证取样

取样见证人: /

负责人: 复核人: 试验人: 

试验室检测专用章

GS2000-I



材料试验报告

委托编号: DM-2002201

试验编号: 040520

报告日期: 2002 年 11 月 7 日

试验日期: 2002 年 11 月 6 日

委托单位: 市管处

工程名称: 南北高架路东侧徐家汇路上匝道

试样名称: 沥青路面 规格: AK13-A 施工部位: 面层

试验项目: 构造深度 (2 车道东侧) 代表数量: / 生产单位: /

试验结果:

试验结果:




桩号:	平均值 (cm)	构造深度 (mm)
未涂沥青再生 5 M	23.0	0.60
未涂沥青再生 10 M	24.0	0.55
已涂沥青再生 ND 053 -5 M	21.0	0.72
已涂沥青再生 ND 052 +20 M	22.0	0.66
已涂沥青再生 ND 054 +5 M	25.0	0.51
已涂沥青再生 ND 054 +15 M	22.0	0.66
已涂沥青再生 ND 055	25.0	0.51

结果评定:

- 说明: 1、检测单位对检测结果负技术责任。
2、委托人及见证人对样品的代表性及真实性负责。
3、委托单位对报告有异议, 应于收到报告后 15 天内指出。
4、试验方法标准: JTJ 059-95
5、评定方法标准: /

取样见证单位: 非见证取样

取样见证人: /

负责人: 复核人: 试验人: 

试验室检测专用章

GS2000-1

